

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Interventi urgenti di consolidamento con iniezione di miscele cementizie microfini, successivi carotaggi e prove di assorbimento da eseguirsi sui conci in calcestruzzo della diga di Cumbidanovu nell'ambito della progettazione definitiva dell'intervento denominato "Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento" - CIG 89863044D2

Allegato 2 - Dichiarazione di offerta

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico, con sede in, C.F./P.IVA

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

1. IMPIANTI DI CANTIERE E ONERI GENERALI DI SICUREZZA							
Voce	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario in cifre (€)	Prezzo unitario in lettere	Quantità	Importo (€)
1	CBSC_01	IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE , compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi. compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito. compreso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto. o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto. compreso il trasferimento del personale. a corpo	a corpo			1	
2	CBSC_02	IMPIANTO DI CANTIERE PER OPERE DI INIEZIONE o consolidamento a mezzo di iniezioni di miscele cementizie o di altri componenti; compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature di perforazione e di iniezione, degli accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; incluso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo	a corpo			1	
3	CBSC_03	ONERI DI CAPITOLATO per videoispezioni	a corpo			1	
4	CBSC_04	ONERI GENERALI DI SICUREZZA (coordinamento DPI , baraccamenti, servizi igienici, recinzioni , segnaletica interna al cantiere ..). Voce non soggetta a offerta prezzi	a corpo	1.000,00	1.000,00	1	1000,00
2. INTERVENTI DI INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU CONCIO 10 INTERNO							
Voce	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario in cifre (€)	Prezzo unitario in lettere	Quantità	Importo (€)
4	CBSC_04	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER INIEZIONE in ciascuna postazione o gruppo di postazioni contigue, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione	cadauno			10	
5	CBSC_05	PROVE DI ASSORBIMENTO pre-iniezione	cadauno			10	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

6	CBSC_06	INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE (MICROCEM 8000), eseguite a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei leganti, degli inerti e dei correttivi; compresa la fornitura dell'acqua (rapporto A/C=1) e di tutta l'attrezzatura necessaria; valutata per chilogrammo di miscela iniettata e per i seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento, per metro lineare di foro iniettato per assorbimenti sino a kg/m 10. Su n. 10 fori esistenti, inclinati e verticali	kg			9000	
7	CBSC_07	FORNITURA CEMENTI D'INIEZIONE. Microcementi MICROCEM 8000	kg			4500	
		POSTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAROTAGGIO con estrazione carota Ø 60 mm e catalogazione in cassette. Posizioni integrative di ispezione C11-C12 n° 2 x profondità mt.9	cm			1800	
3. ATTIVITA' OPZIONALI DOPO LE PROVE DI ASSORBIMENTO AL TERMINE DELLE INIEZIONI							
Voce	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario in cifre (€)	Prezzo unitario in lettere	Quantità	Importo (€)
8	CBSC_08	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in ciascuna postazione di perforazione, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione	cadauno			8	
9	CBSC_09	PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro da 40 mm, da eseguirsi su calcestruzzi massivi (conci diga) con uso di corone diamantate. Compreso l'onere dell'estrazione delle carote. Per complessivi 8 perforazioni ad una profondità, misurata a partire dal piano concio, di m 9,00.	cm			7200	
10	CBSC_04	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER INIEZIONE in ciascuna postazione o gruppo di postazioni contigue, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione	cadauno			8	
11	CBSC_05	PROVE DI ASSORBIMENTO pre-iniezione	cadauno			8	
12	CBSC_06	INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE (MICROCEM 8000), eseguite a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei leganti, degli inerti e dei correttivi; compresa la fornitura dell'acqua (rapporto A/C=1) e di tutta l'attrezzatura necessaria; valutata per chilogrammo di miscela iniettata e per i seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento, per metro lineare di foro iniettato per assorbimenti sino a kg/m 10	kg			7200	
13	CBSC_07	FORNITURA CEMENTI D'INIEZIONE. Microcementi MICROCEM 8000	kg			3600	
						TOTALE	
DICHIARA, altresì							
		che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016, ammontano					€
		che i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016, ammontano					€
Data		Firma digitale del dichiarante					