



Messa in sicurezza del bacino imbrifero del fiume Cedrino attraverso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume e dei canali colatori in prossimità della foce del Cedrino.

"Riqualificazione morfologica dell'alveo"

PROGETTO PRELIMINARE



ELABORATO G ELENCO PREZZI

L'Ufficio Tecnico consortile dott. ing. Sebastiano Bussalai



Collaboratori geom. Arcangelo Pira

novembre 2017

Comune di Orosei

Provincia di Nuoro

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME

CEDRINO ATTRAVERSO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL FIUME E DEI CANALI COLATORI IN

PROSSIMITÀ' DEL FOCE DEL CEDRINO.

RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DELL'ALVEO

COMMITTENTE:

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro

Data, 17/11/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CBSC.01	PREZZO PER LA PULIZIA di mq 1,00 di aree di golena e arginatura, in reliquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione plano_altimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe o piste provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; - rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; - recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non		
	pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere; - regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia con l'asportazione dello strato superficiale del terreno, anche con effettuazione di scavi e riporti, per dare l'idea di intervento regolare; - realizzazione di piste o rampe, compresa la fornitura di materiale arido se necessario per il passaggio dei mezzi e quanto altro		
	occorrente; - compreso l'accatastamento, il carico su automezzo e trasporto a smaltimento del materiale vegetale asportato; - compresa la realizzazione e la rimozione delle piste di accesso in alveo; - compresi tutti gli oneri di smaltimento autorizzato. euro (due/50)	m2	2,50
Nr. 2 CBSC.02	BONIFICA delle aree oggetto dei lavori, con l'allontanamento dei materiali di rifiuto rinvenuti nel corso delle operazioni di pulizia e sagomatura dell'alveo, di qualsiasi natura (detriti edili, opere in ferro, elettrodomestici, carcasse d'auto, bitumi, eternit ecc.), secondo le disposizioni date all'atto operativo dalla Direzione Lavori. Compreso l'onere per: - la cernita del materiale ed eventuale trasporto in luogo di deposito temporaneo all'interno del cantiere; - il carico del materiale su autocarro; - il trasporto a rifiuto a norma di legge in discarica autorizzata all'interno del territorio regionale; - l'onere per il conferimento a discarica.	mz	2,30
	Valutato a mc. euro (trenta/00)	m3	30,00
Nr. 3 CBSC.03	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, da eseguirsi con uso di draga o di idonei mezzi meccanici, per l'apertura o l'ampliamento di pista di accesso in alveo, di sbancamenti alveo, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte, compreso il carico su automezzo, il trasporto, lo scarico e lo spandimento nel sito di destinazione individuato in progetto oltre al trasporto a rifiuto delle materie di scavo non riuttilizzabili. Compresa la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per disboscamento, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia. Da scavare sia sopra che sotto il livello dell'acqua fino ad una profondità di - 2.00 m dal livello dell'acqua.		
	euro (cinque/60)	m3	5,60
Nr. 4 CBSC.04	ONERI DI CAPITOLATO. Compenso a corpo per tutti gli oneri previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, da compensarsi in proporzione allo Stato di Avanzamento dei Lavori. euro (ventiquattromilatrecentosette/56)	a corpo	24′307,56
	Data, 17/11/2017		
	Il Tecnico		